

Обект: РЕМОНТ НА ПОКРИВНА ХИДРОИЗОЛАЦИЯ НА ТЪРГОВСКИ И АДМИНИСТРАТИВЕН ЦЕНТЪР „ГРАНД“ - УЛ. „КАПИТАН РАЙЧО“ №56, ГР. ПЛОВДИВ

Пореден Номер	Видове СМР	Ед. м- ка	к-во	Ед.Цена [лв.]	Стойност [лв.]	фабрикат
1	2	3	4	5	6	7
1	Почистване на покрива от строителни отпадъци и наноси от вятър и дъжд	м2	2220,00		0,00 лв.	
2	Демонтаж на съществуваща Х.И западно крило	м2	1250		0,00 лв.	
3	Полагане на 1пл. Геотекстил(с разтъпване 10) над бетонова основа покрив преди полагане на ТРО/ФРО Х.И. мембрана (отвори за люкове не са приспадани)	м2	2220		0,00 лв.	
4	Полагане на ТРО/ФРО Х.И. мембрана по бетонова основа покрив(отвори за люкове не са приспадани)	м2	2220		0,00 лв.	
5	Полагане на ТРО/ФРО Х.И. мембрана по покривни бордове	м2	277		0,00 лв.	
6	Полагане на ТРО/ФРО Х.И. мембрана за обръщане на покривни люкове вкл. монтаж на нов лам. водооткапващ профил от пластифицирана ламарина	бр.	26,00		0,00 лв.	
Обща стойност лв. без ДДС:					0,00 лв.	
20 % ДДС					0,00 лв.	
Обща стойност лв. :					0,00 лв.	